

単価表1

揭示用

内管工事見積単価表

既築戸建新設工事を除く

2024年10月1日 実施
(お申込み受付分から適用)



長野都市ガス株式会社


— 目 次 —

I. 工事費の構成と適用範囲	
I-1. 工事費の構成	1
I-2. 適用範囲	1
I-3. 用語の定義	1
I-4. 工事費の割増	2
I-5. 工事費の算定	2
I-6. 見積金額の算定	2
I-7. その他	2
II. 基本工事費	3
III. 施工単価	
III-1. 埋設管工事単価	
①PLS管、PLP管、PE管、さや管付フレキ管	3
②PLS管、PLP管、PE管、さや管付フレキ管:[土工別途]	3
III-2. 非埋設管工事単価	
①鋼管、フレキ管配管	4
②撤去工事	4
III-3. ガス栓工事単価	
①ネジ工法	5
②フレキ工法	5
III-4. 特別材料費	
①PEボールバルブ・分岐バルブ・メーターガス栓・UMメーターユニット	6
②ピット	6
③PC絶縁ソケット・エルボ	6
④鋼管ライザー管	6
⑤立て管用塩ビさや管(VP・VU)	6
⑥再連絡継手	6
⑦検圧プラグ	6
⑧ボールスライドジョイント	7
⑨ボールスライドジョイント防食カバー	7
III-5. 特別工事費	
①配管を伴う鉄管接続	8
②フレキガス栓接続	8
③配管を伴うガスメーター取付費	8
④ガスメーター取付・取外費	8
⑤レジンメーター台	8
⑥お客さまご提出用写真代	8
⑦強化ガスホース取付	8
⑧金属フレキホース取付	8
⑨取出工事	9
⑩切断・結び工事	9
⑪掘削・埋戻し	9

Ⅲ-6. 付帯工事費	
①はつり・補修 等	10
②支持金物 等	10
③管受台ベース	11
④壁貫通管エポキシ樹脂補修	11
⑤穴あけ(ダイヤモンドカッター	11
⑥カッター切り	11
⑦コンクリートこわし・復旧	11
Ⅳ. 割増工事費	12
Ⅴ. 諸経費	12
Ⅵ. 特殊工事	12

I. 工事費の構成と適用範囲

I-1. 工事費の構成



(1) 工事費

工事費とは、工事価格と消費税相当額の和で、工事の施工に当たり通常要すると考えられる費用です。

(2) 工事価格

工事価格とは、工事原価と諸経費の和で、消費税相当額を含まない価格です。

(3) 工事原価

工事原価とは、直接工事費、及び共通仮設費の総額であり、下記の項目から構成されます。

- a. 基本工事費 新設、増設、撤去の各々の工事における基本的な工事の費用
- b. 埋設管工事費 =埋設管単価×設置延長
- c. 非埋設管工事費 =非埋設管単価×設置延長
- d. ガス栓工事費 =ガス栓単価×設置個数
- e. 特別材料費 お客様の申込みまたは工事箇所の状況により、特別な材料を要する場合の工事費用
- f. 特別工事費 お客様の申込みまたは工事箇所の状況により、特別の工程を要する場合の工事費用
- g. 付帯工事費 はつり・穴あけ・コンクリート壊し及び復旧・塗装等配管に付帯する工事が発生した場合の工事費用

(4) 諸経費

事務処理費、一般管理費等の工事原価に含まれない諸費用です。

(5) 消費税相当額

工事価格に消費税率を乗じた消費税相当額です。

I-2. 適用範囲

本単価は、木質系建物、鉄骨系建物の内管工事費見積に適用します。なお、既築戸建住宅における新設工事については、内管工事見積単価表(既築戸建新設工事)「単価表2」を適用します。

I-3. 用語の定義

本単価表で使用する用語の定義は以下のとおりとします。

(1) 工事種別

新 設	ガスメーターを新規に取付ける工事
増 設	既設ガス設備にガス栓を増やす工事
取替・入替・位置替	既設ガス設備を入・取替または移設する工事
撤 去	既設ガス設備を撤去する工事

(2) 建物種別

①木質系建物

建物の壁および床の構造を木質系材料で建築する建物。

但し、鉄骨系建物で建物の壁・床構造が木質材料で建築する建物を含む。

(在来工法・2×4・木質プレハブ工法 等)

②鉄骨系建物

鉄骨軸組で建物の壁または床構造のいずれかを軽量気泡コンクリート板(ALC)、プレキャストコンクリート板(PC)、セラミックス板など、工場であらかじめ作成した型材によって、建築する建物で、施工階が地上3階以下の建物。

I-4. 工事費の割増

夜間割増工事、休日割増工事の加算額の取扱いは以下によります。

(1) 夜間割増工事費

①お客さまのお申込みにより、午後7時から翌日の午前6時までの間に工事を行う場合に適用します。

②午後7時以降に待機を行った場合には、上記の他に待機時間に応じた費用を別途加算させていただきます。

(2) 休日割増工事費

お客さまのお申込みにより、休日に工事を行う場合に適用します。この場合の休日とは、日曜日、銀行法第15条第1項に規定する政令で定める日及び1月2～3日、12月29～31日をいいます。

I-5. 工事費の算定

工事原価 = (基本工事費 + 埋設管工事費 + 非埋設管工事費 + ガス栓工事費
+ 特別材料費 + 特別工事費 + 付帯工事費) + (割増工事費)

= (基本工事費 + 埋設管工事費 + 非埋設管工事費 + ガス栓工事費
+ 特別材料費 + 特別工事費 + 付帯工事費) × (1 + 割増率)

工事価格 = 工事原価 + 諸経費 = 工事原価 × (1 + 諸経费率)

工事費 = 工事価格 + 消費税相当額 = 工事価格 × (1 + 消費税率)

I-6. 見積金額の算定

見積延長の計算は、管種・口径別に0.5m単位とし、端数は切り捨てます。但し、延長が0.5m未満の場合は、0.5mとします。

見積金額 = (a+b+c+d+e+f+g) × (1 + 割増率) × (1 + 諸経费率) × (1 + 消費税率)
= (基本工事費 + 埋設管単価 × 延長 + 非埋設管単価 × 延長 + ガス栓単価 × 個数
+ 特別材料費 + 特別工事費 + 付帯工事費) × (1 + 割増率) × (1 + 諸経费率) × (1 + 消費税率)

但し、見積金額の算定にあたっては、千円未満の端数が生じないように工事価格を減じて調整します。

I-7. その他

(1) 本単価表に記載のない項目については、別途個別見積とします。

(2) 見積金額には、法定福利費が含まれています。

II. 基本工事費

新設、増設、撤去の施工を行うに当り、必ず発生する基本的な施工費用。

それぞれ、1工事について1式で計上します。

ただし、取替・入替・位置替の基本工事費は増設の基本工事費を適用します。

(円/式)

工 種	金 額		備 考
	税抜	税込	
新 設	37,240	40,964	すべての号数のガスメーターを新設するときに、見積対象とします。 ① 設置するガスメーターが2.5～6号のとき、メーターユニット・付属材料及び設置工事費を含みます。 ② 設置するガスメーターが10号以上となるときは、基本工事費に加えて「配管を伴うガスメーター取付費」を見積ります。この場合、ガスメーター周り配管材料(一部除く)及び配管工事費を含みます。 (注)既築戸建新設工事の場合は、「単価表2」が適用となります。
増 設	7,860	8,646	施工に伴う既設管の漏洩検査費を含みます。
ガス栓単独増設	3,770	4,147	継手のみで行う総延長20cm未満のガス栓単独増設、位置替、取替工事、及び施工に伴う既設管の漏洩検査費を含みます。
撤 去	3,770	4,147	遮断、ガス抜き、既設管1箇所での切断工事及び施工に伴う既設管漏洩検査費を含みます。

III. 施工単価

以下に、各種施工の条件別、規格別の単価を示します。

また、特殊な工事、及び記載のない工種等で、この価格表に拠らない場合は、別途見積りとなります。

III-1. 埋設管工事単価

①土中埋設を伴う、PLS管、PLP管、PE管、さや管付フレキ管の標準的な配管施工における単位延長当りの価格。

(円/m)

品 名	区分	20mm以下	25mm	32mm	40mm	50mm	80mm
PLS管	税抜	7,050	7,760	9,090	10,450	/	/
	税込	7,755	8,536	9,999	11,495		
PLP管	税抜	/	/	/	/	13,850	20,550
	税込	/	/	/	/	15,235	22,605

(円/m)

品 名	区分	25mm	30mm	50mm	75mm	100mm
PE管	税抜	6,430	7,000	11,000	14,100	21,500
	税込	7,073	7,700	12,100	15,510	23,650

(円/m)

品 名	区分	10mm	15mm	20mm	25mm
さや管付フレキ管	税抜	6,400	6,500	6,650	7,240
	税込	7,040	7,150	7,315	7,964

②土木工事費を除いた、PLS管、PLP管、PE管、さや管付フレキ管の標準的な配管施工における単位延長当りの価格。

(円/m)

品 名	区分	20mm以下	25mm	32mm	40mm	50mm	80mm
PLS管	税抜	5,500	6,200	7,500	8,800	/	/
	税込	6,050	6,820	8,250	9,680		
PLP管	税抜	/	/	/	/	12,200	18,700
	税込	/	/	/	/	13,420	20,570

(円/m)

品 名	区分	25mm	30mm	50mm	75mm	100mm
PE管	税抜	4,900	5,000	8,000	12,400	12,400
	税込	5,390	5,500	8,800	13,640	13,640

(円/m)

品 名	区分	10mm	15mm	20mm	25mm
さや管付フレキ管	税抜	4,900	5,000	5,100	5,700
	税込	5,390	5,500	5,610	6,270

Ⅲ-2. 非埋設管工事単価

①鋼管、フレキ管配管

白ガス管、カラー鋼管、フレキ管の標準的な配管施工における単位延長当りの価格。

(円/m)

品名	区分	15mm	20mm	25mm	32mm	40mm	50mm	80mm
白ガス管	税抜	4,200	4,500	5,600	6,200	6,900	8,400	12,900
	税込	4,620	4,950	6,160	6,820	7,590	9,240	14,190
カラー鋼管	税抜	5,900	5,900	6,400	7,500	9,300	10,500	13,700
	税込	6,490	6,490	7,040	8,250	10,230	11,550	15,070

(円/m)

品名	区分	10mm	15mm	20mm	25mm
フレキ管	税抜	3,100	3,700	4,000	4,600
	税込	3,410	4,070	4,400	5,060

②撤去工事

撤去工事における、配管の切断、撤去、運搬車への積込みまでの一連の標準的な作業であり、廃材処理に要する費用を含みます。

(円/m)

品名	区分	32mm以下	40mm	50mm	80mm
撤去工事費	税抜	2,000	2,700	2,900	4,300
	税込	2,200	2,970	3,190	4,730

Ⅲ-3. ガス栓工事単価

①ネジ工法

ネジ工法による、各種ガス栓の取付、接続についての価格。

(円/個)

品名	単価		つまみ 有無	備考
	税抜	税込		
露出ガス栓(1口)	13mmLAヒューズガス栓(営業用)	6,760	7,436	有
	13mmLBヒューズガス栓(営業用)	7,380	8,118	
	ガスコンセント(露出)	4,690	5,159	無
露出ガス栓(2口)	ガスコンセントW(露出)	8,640	9,504	
ネジガス栓	13mmLネジガス栓(給湯・厨房用)	4,950	5,445	有
	15mmつまみガス栓	4,590	5,049	
	20mmつまみガス栓	5,110	5,621	
	25mmつまみガス栓	5,800	6,380	
	32mmつまみガス栓	10,500	11,550	
	40mmつまみガス栓	13,870	15,257	
	50mmつまみガス栓	17,310	19,041	

②フレキ工法

フレキ工法による、各種ガス栓の取付、接続についての価格。

(円/個)

品名	単価		つまみ 有無	備考
	税抜	税込		
露出ガス栓(1口)	フレキガスコンセント(露出)	6,350	6,985	無
露出ガス栓(2口)	フレキガスコンセント(W露出)	9,520	10,472	
埋込ガス栓(1口)	壁フレキガスコンセント	7,600	8,360	無
	壁フレキガスコンセント(電気コンセント1口付)	10,530	11,583	
	壁フレキガスコンセント(電気コンセント2口付)	11,130	12,243	
	壁フレキガスコンセント(薄型)	7,650	8,415	
	壁貫通フレキガスコンセント(丸穴)	10,460	11,506	
	床フレキガスコンセント(丸穴)	10,660	11,726	
埋込ガス栓(2口)	壁フレキガスコンセント(W埋込)	12,260	13,486	有
ネジガス栓	フレキ 1/2UL ネジガス栓 10・15mm	3,740	4,114	
	フレキ 1/2UL ネジガス栓(おねじ) 10・15mm	5,430	5,973	
	フレキ 1/2UI ネジガス栓 10・15mm	4,180	4,598	
	フレキ 3/4UI ネジガス栓 20mm	4,960	5,456	
	フレキ 3/4UI ネジガス栓 25mm	5,600	6,160	
	フレキ 3/4UL ネジガス栓 20mm	5,280	5,808	
	フレキ 13mm Lネジガス栓	5,650	6,215	
	フレキ 13mm LAネジガス栓	9,600	10,560	

Ⅲ-4. 特別材料費

①PEボールバルブ・分岐バルブ・メーターガス栓・UMメーターユニット

(円/個)

品名	区分	30mm	50mm	75mm	100mm
PEボールバルブ	税抜	35,550	41,390	81,450	130,280
	税込	39,105	45,529	89,595	143,308

(円/個)

品名	区分	15mm	20mm	25mm	32mm	40mm	50mm	80mm
分岐バルブ	税抜	6,950	7,210	8,190	10,180	12,780	15,500	31,180
	税込	7,645	7,931	9,009	11,198	14,058	17,050	34,298
メーターガス栓	税抜	/	5,040	5,700	7,500	9,930	12,780	/
	税込	/	5,544	6,270	8,250	10,923	14,058	/
UMメーターユニット	税抜	/	8,350	/	/	/	/	/
	税込	/	9,185	/	/	/	/	/

注:メーターガス栓及びUMメーターユニットは新設基本工事費対象ガスメーター以外に必要な場合に計上します。

②ピット

品名	区分	単位	単価	
			税抜	税込
26型ピット	A	円/組	21,250	23,375
	B	円/組	23,110	25,421
レジンピット	B	円/組	83,170	91,487
	C	円/組	80,960	89,056

③PC絶縁ソケット・エルボ

(円/個)

品名	区分	15mm	20mm	25mm	32mm	40mm	50mm	80mm
PC絶縁ソケット・エルボ	税抜	2,600	2,740	2,950	3,330	3,620	5,060	8,160
	税込	2,860	3,014	3,245	3,663	3,982	5,566	8,976

④鋼管ライザー管

品名	単位	単価	
		税抜	税込
鋼管ライザー管30mm×25mm(直管・曲管)	円/本	3,080	3,388

⑤立て管用塩ビさや管(VP・VU)

品名	単位	単価	
		税抜	税込
32mm以下	円/箇所	1,450	1,595
40mm	円/箇所	1,840	2,024
50mm	円/箇所	1,920	2,112
75mm	円/箇所	2,760	3,036

⑥再連絡継手

品名	単位	単価	
		税抜	税込
再連絡継手 25mm・32mm	円/本	14,560	16,016

⑦検圧プラグ

品名	単位	単価	
		税抜	税込
検圧プラグ	円/個	2,320	2,552

注:新設基本工事費対象ガスメーター以外に必要な場合に計上します。

⑧ ボールスライドジョイント

品 名		単位	単 価	
			税抜	税込
ボールスライドジョイント	32mm	円／本	170,250	187,275
	50mm	円／本	220,620	242,682
	80mm	円／本	344,100	378,510

注:許容変位量が200mmを超える場合は別途見積ります。

⑨ ボールスライドジョイント防食カバー

品 名		単位	単 価	
			税抜	税込
ボールスライドジョイント 防食カバー	32mm	円／個	22,800	25,080
	50mm	円／個	29,500	32,450
	80mm	円／個	37,500	41,250

Ⅲ-5. 特別工事費

①配管を伴う鉄管接続

(円/箇所)

品名	区分	15mm	20mm	25mm	32mm	40mm	50mm	
		鉄管接続	税抜	6,240	6,500	7,550	8,430	9,280
		税込	6,864	7,150	8,305	9,273	10,208	12,386

注:配管延長は0.5m未満とします。

②フレキガス栓接続

品名	単位	単価	
		税抜	税込
フレキガス栓接続	円/箇所	1,550	1,705

③配管を伴うガスメーター取付費

(円/個)

品名	区分	10号	16号	25号	40号	65号以上	
		配管を伴う取付費	税抜	20,420	27,440	39,370	43,110
		税込	22,462	30,184	43,307	47,421	80,839

注:新設基本工事費に見込まれているメータ取付に要する金額を差し引いた価格。

④ガスメーター取付・取外費

(円/個)

品名	区分	2.5~6号	10号	16号	25号	40号	65号以上	
		ガスメーター取付費	税抜	3,060	4,590	5,360	14,660	19,260
		税込	3,366	5,049	5,896	16,126	21,186	32,186
ガスメーター取外費	税抜	1,530	2,290	3,060	6,130	7,660	12,260	
		税込	1,683	2,519	3,366	6,743	8,426	13,486

注:新設1個目のガスメーター取付は新設基本工事費に含まれます。

⑤レジンメーター台

品名	単位	単価	
		税抜	税込
レジンメータ台	円/組	18,500	20,350

⑥お客さまご提出用写真代

品名	単位	単価	
		税抜	税込
お客さまご提出写真代	円/枚	520	572

⑦強化ガスホース取付

品名	単位	区分	500mm以下	900mm以下
			13mm強化ガスホース (SL自在型)	円/個
		税込	6,941	7,975
13mm強化ガスホース (S型)	円/個	税抜	4,680	5,370
		税込	5,148	5,907
20mm強化ガスホース (S型)	円/個	税抜	11,170	/
		税込	12,287	
25mm強化ガスホース (S型)	円/個	税抜	15,010	/
		税込	16,511	

⑧金属フレキホース取付

品名	単位	区分	400mm以下	500mm以下
			フレキシブルホース 15mm (屋内外兼用)	円/個
		税込	5,995	9,372
フレキシブルホース 20mm (屋内外兼用)	円/個	税抜	6,430	10,290
		税込	7,073	11,319

品名	単位	区分	650mm以下
			フレキシブルホース 15mm (屋内小型給湯器用)
		税込	4,532

⑨取出工事

(円/箇所)

		元管口径 (PE管口径)	25mm以下	32mm (30mm)	40mm	50mm	80mm (75mm)	100mm	
切断取出 *1	鋼管	露出切断取出	税抜	12,450	13,440	15,460	25,970		
			税込	13,695	14,784	17,006	28,567		
		埋設切断取出	税抜	16,400	18,770	20,480	30,590		
			税込	18,040	20,647	22,528	33,649		
	フレキ管	露出フレキ切断取出	税抜	8,760					
			税込	9,636					
		埋設フレキ切断取出	税抜	16,640					
			税込	18,304					
	PE管×PE管切断取出		税抜	11,020	11,500		12,920	17,360	26,160
			税込	12,122	12,650		14,212	19,096	28,776
PE融着取出*2		税抜	14,140	14,290		14,930	16,400	18,330	
		税込	15,554	15,719		16,423	18,040	20,163	
穿孔取出*3	鋼管×フレキ管	税抜	7,370						
		税込	8,107						
マジックジョイント取出*4		税抜	30,350	33,050	38,520	40,810	59,820	96,700	
		税込	33,385	36,355	42,372	44,891	65,802	106,370	
ガス栓分岐取出*5		税抜		2,340		2,730	3,130		
プラグ止からの取出		税込		2,574		3,003	3,443		

注：供給管工事を伴う場合、供給管工事で施工する末端配管からの取出しについては見積りません。

*1 既設管の一部を切断して新たにガス管を分岐取出する工事。分岐に使用する材料費を含みます。

*2 既設PE管からPE継手を使用してPE管を分岐取出する工事。

*3 既設鋼管を穿孔して新たにフレキ管を分岐取出する工事。

*4 既設鋼管を穿孔して新たに鋼管を分岐取出する工事。

*5 既設管のプラグ止またはガス栓部から新たに配管を引延ばしする工事。

⑩既設管結び工事

(円/箇所)

品名		区分	32mm以下	40mm	50mm	80mm
結び工事	露出管	税抜	7,690	8,420	10,210	16,060
		税込	8,459	9,262	11,231	17,666
	埋設管	税抜	7,180	7,910	10,230	16,600
		税込	7,898	8,701	11,253	18,260

注1: 結び工事には材料費(メカニカル継手)を含みます。

注2: 土木工事は別途見積ります。

⑪掘削・埋戻し

工種	単位	区分	単価
掘削	円/m ³	税抜	14,500
		税込	15,950
埋戻し	円/m ³	税抜	8,500
		税込	9,350

Ⅲ-6. 付帯工事費

①はつり・補修 等

品 名		単位	区分	単 価			
品 名	壁厚			25mm以下	32mm 40mm	50mm	80mm
はつり	***	円/m	税抜	3,440	6,880	10,760	13,770
			税込	3,784	7,568	11,836	15,147
はつり補修	***	円/m	税抜	2,580	5,590	8,610	11,190
			税込	2,838	6,149	9,471	12,309
穴あけ	160mm以下	円/ヶ所	税抜	4,260	4,260	4,260	4,740
			税込	4,686	4,686	4,686	5,214
補修	161～200mm	円/ヶ所	税抜	3,480	3,480	3,480	3,870
			税込	3,828	3,828	3,828	4,257
穴あけ	201～300mm	円/ヶ所	税抜	5,680	5,680	5,680	6,460
			税込	6,248	6,248	6,248	7,106
補修	201～300mm	円/ヶ所	税抜	3,790	3,790	3,790	4,300
			税込	4,169	4,169	4,169	4,730
配管塗装(2回塗り)		円/m	税抜	1,100	1,400	1,400	1,400
			税込	1,210	1,540	1,540	1,540

品 名	単位	区分	単価
穴あけ(板壁等)	円/ヶ所	税抜	1,340
		税込	1,474
穴あけ補修(板壁等)	円/ヶ所	税抜	1,150
		税込	1,265

②支持金物 等

品 名	単 位	区分	単 価	備考
アングルブラケット (亜鉛メッキ仕様)	円/個	税抜	14,220	幅300
		税込	15,642	L-40×40×3.2
アングルブラケット (ステンレス製)	円/個	税抜	20,090	幅300
		税込	22,099	L-40×40×3.0
アングルブラケット 取外し	円/個	税抜	370	
		税込	407	
受け台 (ドブメッキ仕様)	円/個	税抜	8,730	幅350・高さ300
		税込	9,603	L-50×50×4.5
受け台 (ステンレス製)	円/個	税抜	21,140	幅350・高さ300
		税込	23,254	L-50×50×4.5

品 名	単 位	区分	単 価				備考
			25mm以下	32・40mm	50mm	80mm	
吊振止金具 (ステンレス製)	円/個	税抜	1,130	1,250	1,390	1,550	メッキ製品とステンレス 製品の差額
		税込	1,243	1,375	1,529	1,705	

品 名	単 位	単 価		備考	
		税抜	税込		
メーター配管支持金具	20mm×20mm	円/個	990	1,089	取り付けのメーターが6号以下で 数量1個の新設工事以外で、必 要な場合に計上します。
	25mm×25mm				
	25mm×20mm				
	32mm×32mm	円/個	1,420	1,562	
40mm×40mm					

③管受台ベース設置

品名	単位	区分	単価	備考
管受台ベース設置	円/個	税抜	8,060	
		税込	8,866	

(作業内容) プラスチック製型枠(箱型)に、受け台(門型)の足を設置(挿入)し、型枠にセメントを流込んで受け台を固定したものです。

注:型枠(W150・L150・H110)2個、及びセメント等の材料費まで含んでおります。

④壁貫通管エポキシ樹脂補修

(円/ヶ所)

品名	壁貫通管エポキシ樹脂補修			
	200mm以下		201mm以上	
区分	税抜	税込	税抜	税込
15mm～25mm	12,280	13,508	12,640	13,904
32mm～40mm	13,230	14,553	14,430	15,873
50mm	15,300	16,830	18,470	20,317
80mm	17,400	19,140	25,740	28,314

⑤穴あけ(ダイヤモンドカッター)

壁厚	単位	区分	口径				
			50φ	75φ	100φ	125φ	150φ
100mm以下	円/ヶ所	税抜	9,430	11,000	12,570	14,540	17,680
		税込	10,373	12,100	13,827	15,994	19,448
101～160mm	円/ヶ所	税抜	9,430	11,000	12,570	14,540	17,680
		税込	10,373	12,100	13,827	15,994	19,448
161～200mm	円/ヶ所	税抜	12,570	14,930	16,500	19,250	23,580
		税込	13,827	16,423	18,150	21,175	25,938
201～260mm	円/ヶ所	税抜	15,720	18,470	20,820	24,360	29,470
		税込	17,292	20,317	22,902	26,796	32,417
261～300mm	円/ヶ所	税抜	18,860	22,400	24,750	29,080	35,370
		税込	20,746	24,640	27,225	31,988	38,907
301～400mm	円/ヶ所	税抜	25,150	29,860	33,010	38,900	47,160
		税込	27,665	32,846	36,311	42,790	51,876
401～500mm	円/ヶ所	税抜	31,440	37,720	41,650	48,730	59,340
		税込	34,584	41,492	45,815	53,603	65,274

⑥カッター切り

品名	単位	区分	単価		
			10cm以下	11～20cm	21～30cm
カッター切り	円/m	税抜	2,000	4,500	8,900
		税込	2,200	4,950	9,790

⑦コンクリートこわし・復旧

品名	単位	区分	単価		
			10cm以下	11～20cm	21～30cm
コンクリートこわし	円/m ²	税抜	5,000	7,300	10,800
		税込	5,500	8,030	11,880
コンクリート復旧	円/m ²	税抜	11,500	15,000	24,100
		税込	12,650	16,500	26,510

IV. 割増工事費

割増率は、以下のとおりとします。

項目	割増率
夜間	35%
休日	15%
小運搬	10%

V. 諸経費

諸経費率は、以下のとおりとします。

諸経費率	10%
------	-----

VI. 特殊工事

次の工事は、特殊事情によって行う工事のため、工事価格を以下に定めます。

①供給管先行によって発生する2mまでの埋設内管工事

品名	単位	単価	
PE管 30mm	円/m	税抜	7,000
		税込	7,700
PE管 50mm	円/m	税抜	11,000
		税込	12,100

注1:この場合、基本工事費及び諸経費は申し受けません。

注2:配管口径が50mmを超える場合については個別積算とします。

②8.69kW以下のガス機器の使用を対象としたフレキ管によるガス栓1ヶ所の増設工事 但し、増設配管を取り出す箇所より上流にガス工事を伴わないものに限りです。

		使用する機器のガス消費量		
		4.07kw以下	5.81kw以下	8.69kw以下
フレキ管の 延長区分	10A	15m以下	15m以下	5m以下
	8A	9.9m以下	4.9m以下	不可
設置ガス栓		フレキガスコンセント(増設) フレキガスコンセント(増設モール型)		フレキ1/2UIネジガス栓 (原則、機器接続ガス栓)
配管方法		原則として露出配管(室内はご希望によりケース配管も可能)		

工事費	延長区分	単価	
		5m以下	税抜
税込	24,200円		
5mを超えて10m以下	税抜	31,000円	
	税込	34,100円	
10mを超えて15m以下	税抜	40,000円	
	税込	44,000円	

注1:この場合基本工事費及び諸経費は申し受けません。

注2:延長区分は、設置するガス栓毎に元管より新たにフレキ管を取出した箇所からガス栓までのフレキ管延長とします。

注3:次の付帯工事と割増工事は、別途見積りです。

足場設置工事、ダイヤモンドカッターによる穴明及びその穴補修工事、屋外配管のモール等の工事、19時以降6時までの夜間及び休日に施工する工事

