

単価表1

揭示用

## 内管工事見積単価表

既築戸建新設工事を除く

2025年10月1日 実施  
(お申込み受付分から適用)



**長野都市ガス株式会社**


目次

I. 工事費の構成と適用範囲	1
I-1. 工事費の構成	1
I-2. 適用範囲	1
I-3. 用語の定義	1
I-4. 工事費の割増	2
I-5. 工事費の算定	2
I-6. 見積金額の算定	2
I-7. その他	2
II. 基本工事費	3
III. 施工単価	3
III-1. 埋設管工事単価	3
①PLS管、PLP管、PE管、さや管付フレキ管	3
②PLS管、PLP管、PE管、さや管付フレキ管:[土工別途]	3
III-2. 非埋設管工事単価	4
①鋼管、フレキ管配管	4
III-3. 撤去工事単価	4
III-4. ガス栓工事単価	4
①ネジ工法	4
②フレキ工法	5
III-5. 特別材料費	6
①PEボールバルブ・分岐バルブ・メーターガス栓・UMメーターユニット	6
②ピット	6
③PC絶縁ソケット・エルボ	6
④鋼管ライザー管	6
⑤立て管用塩ビさや管(VP・VU)	6
⑥再連絡継手	6
⑦検圧プラグ	7
⑧ボールスライドジョイント	7
⑨ボールスライドジョイント防食カバー	7
III-6. 特別工事費	7
①配管を伴う鉄管接続	7
②フレキガス栓接続	7
③配管を伴うガスメーター取付費	7
④ガスメーター取付・取外費	7
⑤レジンメーター台	8
⑥お客さまご提出用写真代	8
⑦強化ガスホース取付	8
⑧金属フレキホース取付	8
⑨取出工事	9
⑩既設管結び工事	9
⑪掘削・埋戻し	9
⑫廃止管パーシ費	9
⑬エアーパーシ・点火確認費	10
⑭気密・点火試験費	10

Ⅲ-6. 付帯工事費	11
①はつり・補修 等	11
②支持金物 等	11
③管受台ベース	12
④壁貫通管エポキシ樹脂補修	12
⑤穴あけ(ダイヤモンドカッター	12
⑥カッター切り	12
⑦コンクリートこわし・復旧	12
 Ⅳ. 割増工事費	 13
 Ⅴ. 諸経費	 13
 Ⅵ. 特殊工事	 13

## I. 工事費の構成と適用範囲

### I-1. 工事費の構成



#### (1) 工事費

工事費とは、工事価格と消費税相当額の和で、工事の施工に当たり通常要すると考えられる費用です。

#### (2) 工事価格

工事価格とは、工事原価と諸経費の和で、消費税相当額を含まない価格です。

#### (3) 工事原価

工事原価とは、直接工事費、及び共通仮設費の総額であり、下記の項目から構成されます。

- a. 基本工事費 新設、増設、撤去の各々の工事における基本的な工事の費用
- b. 埋設管工事費 = 埋設管単価×設置延長
- c. 非埋設管工事費 = 非埋設管単価×設置延長
- d. ガス栓工事費 = ガス栓単価×設置個数
- e. 特別材料費 お客様の申込みまたは工事箇所の状況により、特別な材料を要する場合の工事費用
- f. 特別工事費 お客様の申込みまたは工事箇所の状況により、特別の工程を要する場合の工事費用
- g. 付帯工事費 はつり・穴あけ・コンクリート壊し及び復旧・塗装等配管に付帯する工事が発生した場合の工事費用

#### (4) 諸経費

事務処理費、一般管理費等の工事原価に含まれない諸費用です。

#### (5) 消費税相当額

工事価格に消費税率を乗じた消費税相当額です。

### I-2. 適用範囲

本単価は、木質系建物、鉄骨系建物の内管工事費見積りに適用します。なお、既築戸建住宅における新設工事については、内管工事見積単価表(既築戸建新設工事)「単価表2」を適用します。

### I-3. 用語の定義

本単価表で使用する用語の定義は以下のとおりとします。

#### (1) 工事種別

新 設	ガスメーターを新規に取付ける工事
増 設	既設ガス設備にガス栓を増やす工事
取替・入替・位置替	既設ガス設備を入・取替または移設する工事
撤 去	既設ガス設備を撤去する工事

#### (2) 建物種別

##### ①木質系建物

建物の壁および床の構造を木質系材料で建築する建物。

但し、鉄骨系建物で建物の壁・床構造が木質材料で建築する建物を含む。

(在来工法・2×4・木質プレハブ工法 等)

## ②鉄骨系建物

鉄骨軸組で建物の壁または床構造のいずれかを軽量気泡コンクリート板(ALC)、プレキャストコンクリート板(PC)、セラミックス板など、工場であらかじめ作成した型材によって、建築する建物で、施工階が地上3階以下の建物。

### I-4. 工事費の割増

夜間割増工事、休日割増工事の加算額の取扱いは以下によります。

#### (1) 夜間割増工事費

①お客さまのお申込みにより、午後7時から翌日の午前6時までの間に工事を行う場合に適用します。

②午後7時以降に待機を行った場合には、上記の他に待機時間に応じた費用を別途加算させていただきます。

#### (2) 休日割増工事費

お客さまのお申込みにより、休日に工事を行う場合に適用します。この場合の休日とは、日曜日、銀行法第15条第1項に規定する政令で定める日及び1月2～3日、12月29～31日をいいます。

### I-5. 工事費の算定

工事原価 = (基本工事費 + 埋設管工事費 + 非埋設管工事費 + ガス栓工事費 + 特別材料費 + 特別工事費 + 付帯工事費) + (割増工事費)

= (基本工事費 + 埋設管工事費 + 非埋設管工事費 + ガス栓工事費 + 特別材料費 + 特別工事費 + 付帯工事費) × (1 + 割増率)

工事価格 = 工事原価 + 諸経費 = 工事原価 × (1 + 諸経费率)

工事費 = 工事価格 + 消費税相当額 = 工事価格 × (1 + 消費税率)

### I-6. 見積金額の算定

見積延長の計算は、管種・口径別に0.5m単位とし、端数は切り捨てます。但し、延長が0.5m未満の場合は、0.5mとします。

見積金額 = (a+b+c+d+e+f+g) × (1 + 割増率) × (1 + 諸経费率) × (1 + 消費税率)

= (基本工事費 + 埋設管単価 × 延長 + 非埋設管単価 × 延長 + ガス栓単価 × 個数

+ 特別材料費 + 特別工事費 + 付帯工事費) × (1 + 割増率) × (1 + 諸経费率) × (1 + 消費税率)

但し、見積金額の算定にあたっては、千円未満の端数が生じないように工事価格を減じて調整します。

### I-7. その他

(1) 本単価表に記載のない項目については、別途個別見積とします。

(2) 見積金額には、法定福利費が含まれています。

## II. 基本工事費

新設、増設、撤去の施工を行うに当り、必ず発生する基本的な施工費用。  
それぞれ、1工事について1式で計上します。  
但し、取替・入替・位置替の基本工事費は増設の基本工事費を適用します。

(円/式)

工 種	金 額		備 考
	税抜	税込	
新 設	38,980	42,878	すべての号数のガスメーターを新設するときに、見積対象とします。 ① 設置するガスメーターが2.5～6号のとき、メーターユニット・付属材料及び設置工事費を含みます。 ② 設置するガスメーターが10号以上となるときは、基本工事費に加えて「配管を伴うガスメーター取付費」を見積ります。この場合、ガスメーター周り配管材料(一部除く)及び配管工事費を含みます。 (注)既築戸建新設工事の場合は、「単価表2」が適用となります。
増 設	8,190	9,009	施工に伴う既設管の漏洩検査費を含みます。
ガス栓単独増設	3,920	4,312	継手のみで行う総延長20cm未満の取出し1箇所で行うガス栓単独増設、位置替、取替工事、及び施工に伴う既設管の漏洩検査費を含みます。
撤 去	3,920	4,312	遮断、ガス放散、既設管1箇所の切断工事及び施工に伴う既設管漏洩検査費を含みます。

## III. 施工単価

以下に、各種施工の条件別、規格別の単価を示します。  
また、特殊な工事、及び記載のない工種等で、この価格表に拠らない場合は、別途見積りとなります。

### III-1. 埋設管工事単価

①土中埋設を伴う、PLS管、PLP管、PE管、さや管付フレキ管の標準的な配管施工における単位延長当りの価格。

(円/m)

品 名	区分	20mm以下	25mm	32mm	40mm	50mm	80mm
PLS管	税抜	7,300	8,000	9,300	10,300	/	/
	税込	8,030	8,800	10,230	11,330		
PLP管	税抜	/	/	/	/	14,300	22,300
	税込	/	/	/	/	15,730	24,530

(円/m)

品 名	区分	25mm	30mm	50mm	75mm	100mm
PE管	税抜	6,700	7,000	11,000	14,700	22,300
	税込	7,370	7,700	12,100	16,170	24,530

(円/m)

品 名	区分	10mm	15mm	20mm	25mm
さや管付フレキ管	税抜	6,600	6,700	6,900	7,500
	税込	7,260	7,370	7,590	8,250

②土木工事費を除いた、PLS管、PLP管、PE管、さや管付フレキ管の標準的な配管施工における単位延長当りの価格。

(円/m)

品 名	区分	20mm以下	25mm	32mm	40mm	50mm	80mm
PLS管	税抜	5,700	6,400	7,700	8,600	/	/
	税込	6,270	7,040	8,470	9,460		
PLP管	税抜	/	/	/	/	12,600	20,500
	税込	/	/	/	/	13,860	22,550

(円/m)

品 名	区分	25mm	30mm	50mm	75mm	100mm
PE管	税抜	5,100	6,000	9,000	12,800	15,700
	税込	5,610	6,600	9,900	14,080	17,270

(円/m)

品 名	区分	10mm	15mm	20mm	25mm
さや管付フレキ管	税抜	5,100	5,200	5,300	5,900
	税込	5,610	5,720	5,830	6,490

### Ⅲ-2. 非埋設管工事単価

#### ①鋼管、フレキ管配管

白ガス管、カラー鋼管、フレキ管の標準的な配管施工における単位延長当りの価格。

(円/m)

品名	区分	15mm	20mm	25mm	32mm	40mm	50mm	80mm
白ガス管	税抜	4,400	4,700	5,800	6,400	7,200	8,700	13,400
	税込	4,840	5,170	6,380	7,040	7,920	9,570	14,740
カラー鋼管	税抜	5,900	6,200	6,700	7,700	9,600	10,800	14,100
	税込	6,490	6,820	7,370	8,470	10,560	11,880	15,510

(円/m)

品名	区分	10mm	15mm	20mm	25mm
フレキ管	税抜	3,200	3,900	4,100	4,800
	税込	3,520	4,290	4,510	5,280

### Ⅲ-3. 撤去工事単価

配管の切断、撤去、運搬車への積込みまでの一連の標準的な作業であり、廃材処理に要する費用を含みません。撤去1箇所ごとに箇所数で見積りし、撤去の総延長が、(撤去箇所×1m)を超えた数量を延長で見積りします。  
 撤去工事費＝箇所見積(撤去箇所数×撤去単価)＋延長見積(延長m×撤去単価)

但し、撤去の総延長mが、(撤去箇所数×1m)を超えない場合は、箇所見積のみとします。

例1) 撤去箇所が4箇所、撤去総延長が4.5mの見積＝撤去単価×4箇所＋撤去単価×0.5m

例2) 撤去箇所が3箇所、撤去総延長が、2.5mの見積＝撤去単価×3箇所(延長見積なし)

土木工事は別途見積ります。

(円/箇所・m)

品名	区分	32mm以下	40mm	50mm	80mm
撤去工事費	税抜	2,100	2,800	3,000	4,400
	税込	2,310	3,080	3,300	4,840

### Ⅲ-4. ガス栓工事単価

#### ①ネジ工法

ネジ工法による、各種ガス栓の取付、接続についての価格。

(円/個)

品名	単価		つまみ有無	備考
	税抜	税込		
露出ガス栓(1口)	13mmLAヒューズガス栓(営業用)	7,010	7,711	有
	13mmLBヒューズガス栓(営業用)	7,700	8,470	
	ガスコンセント(露出)	4,840	5,324	無
露出ガス栓(2口)	ガスコンセントW(露出)	8,920	9,812	
ネジガス栓	13mmLネジガス栓(給湯・厨房用)	5,070	5,577	有
	15mmつまみガス栓	4,630	5,093	
	20mmつまみガス栓	5,140	5,654	
	25mmつまみガス栓	5,840	6,424	
	32mmつまみガス栓	10,520	11,572	
	40mmつまみガス栓	13,890	15,279	
	50mmつまみガス栓	17,320	19,052	

②フレキ工法

フレキ工法による、各種ガス栓の取付、接続についての価格。

(円/個)

品名	単価		つまみ 有無	備考
	税抜	税込		
露出ガス栓(1口)	フレキガスコンセント(露出)	6,580	7,238	無
露出ガス栓(2口)	フレキガスコンセント(W露出)	9,850	10,835	
埋込ガス栓(1口)	壁フレキガスコンセント	7,990	8,789	無
	壁フレキガスコンセント(電気コンセント1口付)	10,640	11,704	
	壁フレキガスコンセント(電気コンセント2口付)	11,240	12,364	
	壁フレキガスコンセント(薄型)	8,020	8,822	
	壁貫通フレキガスコンセント(丸穴)	10,550	11,605	
	床フレキガスコンセント(丸穴)	10,750	11,825	
埋込ガス栓(2口)	壁フレキガスコンセント(W埋込)	12,860	14,146	有
ネジガス栓	フレキ 1/2UL ネジガス栓 10・15mm	3,850	4,235	
	フレキ 1/2UL ネジガス栓(おねじ) 10・15mm	5,470	6,017	
	フレキ 1/2UI ネジガス栓 10・15mm	4,310	4,741	
	フレキ 3/4UI ネジガス栓 20mm	5,100	5,610	
	フレキ 3/4UI ネジガス栓 25mm	5,750	6,325	
	フレキ 3/4UL ネジガス栓 20mm	5,420	5,962	
	フレキ 13mm Lネジガス栓	5,830	6,413	
	フレキ 13mm LAネジガス栓	9,830	10,813	

### Ⅲ-5. 特別材料費

#### ①PEボールバルブ・分岐バルブ・メーターガス栓・UMメーターユニット

(円/個)

品名	区分	30mm	50mm	75mm	100mm
PEボールバルブ	税抜	35,940	41,860	82,740	132,190
	税込	39,534	46,046	91,014	145,409

(円/個)

品名	区分	15mm	20mm	25mm	32mm	40mm	50mm	80mm
分岐バルブ	税抜	7,600	7,870	8,890	11,610	14,810	20,340	32,700
	税込	8,360	8,657	9,779	12,771	16,291	22,374	35,970
メーターガス栓	税抜	/	5,050	5,720	7,720	10,260	13,100	/
	税込	/	5,555	6,292	8,492	11,286	14,410	/
UMメーターユニット	税抜	/	8,360	/	/	/	/	/
	税込	/	9,196	/	/	/	/	/

注:メーターガス栓及びUMメーターユニットは新設基本工事費対象ガスメーター以外で必要な場合に見積ります。

#### ②ピット

品名	区分	単位	単価	
			税抜	税込
26型ピット	A	円/組	21,980	24,178
	B	円/組	24,000	26,400
レジンピット	B	円/組	84,840	93,324
	C	円/組	82,630	90,893

#### ③PC絶縁ソケット・エルボ

(円/個)

品名	区分	15mm	20mm	25mm	32mm	40mm	50mm	80mm
PC絶縁ソケット・エルボ	税抜	2,690	2,830	3,030	3,420	3,700	5,150	8,270
	税込	2,959	3,113	3,333	3,762	4,070	5,665	9,097

#### ④鋼管ライザー管

品名	単位	単価	
		税抜	税込
鋼管ライザー管30mm×25mm(直管・曲管)	円/本	3,190	3,509

#### ⑤立て管用塩ビさや管(VP・VU)

品名	単位	単価	
		税抜	税込
32mm以下	円/箇所	1,470	1,617
40mm	円/箇所	1,870	2,057
50mm	円/箇所	1,950	2,145
75mm	円/箇所	2,800	3,080

#### ⑥再連絡継手

品名	単位	単価	
		税抜	税込
再連絡継手 25mm・32mm	円/本	15,120	16,632

⑦検圧プラグ

品名	単位	単価	
		税抜	税込
検圧プラグ	円/個	2,470	2,717

注:新設基本工事費対象ガスメーター以外で必要な場合に見積ります。

⑧ボールスライドジョイント

品名	単位	単価		
		税抜	税込	
ボールスライドジョイント	32mm	円/本	170,400	187,440
	50mm	円/本	220,800	242,880
	80mm	円/本	344,400	378,840

注:許容変位量が200mmを超える場合は別途見積ります。

⑨ボールスライドジョイント防食カバー

品名	単位	単価		
		税抜	税込	
ボールスライドジョイント 防食カバー	32mm	円/個	23,000	25,300
	50mm	円/個	29,600	32,560
	80mm	円/個	37,600	41,360

Ⅲ-6. 特別工事費

①配管を伴う鉄管接続

(円/箇所)

品名	区分	15mm	20mm	25mm	32mm	40mm	50mm
		鉄管接続	税抜	6,510	6,780	7,860	8,770
税込	7,161		7,458	8,646	9,647	10,615	12,870

注:配管延長は0.5m以下とします。0.5mを超える場合は、超えた数量を白ガス管単価で別途見積ります。

②フレキガス栓接続

品名	単位	単価	
		税抜	税込
フレキガス栓接続	円/箇所	1,600	1,760

③配管を伴うガスメーター取付費

(円/個)

品名	区分	10号	16号	25号	40号	65号以上
		配管を伴う取付費	税抜	20,910	28,110	40,390
税込	23,001		30,921	44,429	48,730	82,313

注:新設基本工事費に見込まれているメータ取付に要する金額を差し引いた価格。

④ガスメーター取付・取外費

(円/個)

品名	区分	2.5~6号	10号	16号	25号	40号	65号以上
		ガスメーター取付費	税抜	3,200	4,800	5,600	15,330
税込	3,520		5,280	6,160	16,863	22,143	33,649
ガスメーター取外費	税抜	1,600	2,400	3,200	6,400	8,010	12,810
	税込	1,760	2,640	3,520	7,040	8,811	14,091

注:新設1個目のガスメーター取付は新設基本工事費に含まれます。

⑤レジメーター台

品名	単位	単価	
		税抜	税込
レジメーター台	円/組	18,500	20,350

⑥お客さまご提出用写真代

品名	単位	単価	
		税抜	税込
お客さまご提出写真代	円/枚	540	594

⑦強化ガスホース取付

品名	単位	区分	500mm以下	900mm以下
13mm強化ガスホース (SL自在型)	円/個	税抜	6,360	7,300
		税込	6,996	8,030
13mm強化ガスホース (S型)	円/個	税抜	5,190	5,960
		税込	5,709	6,556
20mm強化ガスホース (S型)	円/個	税抜	11,640	
		税込	12,804	
25mm強化ガスホース (S型)	円/個	税抜	15,510	
		税込	17,061	

⑧金属フレキホース取付

品名	単位	区分	400mm以下	500mm以下
フレキシブルホース 15mm (屋内外兼用)	円/個	税抜	5,510	9,420
		税込	6,061	10,362
フレキシブルホース 20mm (屋内外兼用)	円/個	税抜	6,500	11,410
		税込	7,150	12,551

品名	単位	区分	650mm以下
フレキシブルホース 15mm (屋内小型給湯器用)	円/個	税抜	4,190
		税込	4,609

⑨取出工事

(円/箇所)

			元管口径 (PE管口径)	25mm以下	32mm (30mm)	40mm	50mm	80mm (75mm)	100mm	
切断 取出 *1	鋼管	露出切断取出	税抜	12,720		13,710	15,740	26,350	/	
			税込	13,992		15,081	17,314	28,985		
	埋設切断取出	税抜	17,040		19,000	21,250	31,710			
		税込	18,744		20,900	23,375	34,881			
	フレキ管	露出フレキ切断取出	税抜	9,470						
			税込	10,417						
	埋設フレキ切断取出	税抜	17,390							
		税込	19,129							
	PE管×PE管切断取出		税抜	11,430	11,910		13,330	17,780		26,570
			税込	12,573	13,101		14,663	19,558		29,227
PE融着取出*2			税抜	14,730	14,890		15,520	16,990	18,920	
			税込	16,203	16,379		17,072	18,689	20,812	
穿孔取出*3	鋼管×フレキ管		税抜	7,590						
			税込	8,349						
マジックジョイント取出*4			税抜	30,420	33,120	38,580	40,900	59,940	96,890	
			税込	33,462	36,432	42,438	44,990	65,934	106,579	
ガス栓分岐取出*5 プラグ止からの取出			税抜		2,450		2,850	3,280	/	
			税込		2,695		3,135	3,608		

注：供給管工事を伴う場合、供給管工事で施工する末端配管からの取出しについては見積りません。

- \*1 既設管の一部を切断して新たにガス管を分岐取出する工事。分岐に使用する材料費を含みます。
- \*2 既設PE管からPE継手を使用してPE管を分岐取出する工事。
- \*3 既設鋼管を穿孔して新たにフレキ管を分岐取出する工事。
- \*4 既設鋼管を穿孔して新たに鋼管を分岐取出する工事。
- \*5 既設管のプラグ止またはガス栓部から新たに配管を引延ばしする工事。

⑩既設管結び工事

(円/箇所)

品名		区分	32mm以下	40mm	50mm	80mm
結び工事	露出管	税抜	7,800	8,520	10,340	16,200
		税込	8,580	9,372	11,374	17,820
	埋設管	税抜	7,480	8,240	10,650	17,270
		税込	8,228	9,064	11,715	18,997

注1:結び工事には材料費(メカニカル継手)を含みます。

注2:土木工事は別途見積ります。

⑪掘削・埋戻し費

品名	単位	区分	単価
掘削費	円/m <sup>3</sup>	税抜	15,200
		税込	16,720
埋戻し費	円/m <sup>3</sup>	税抜	9,000
		税込	9,900

⑫廃止管パーージ費

廃止管(残置)内のガスを圧送または吸着パーージする費用で、管内容積を0.1単位で見積ります。

廃止管パーージ費=パーージ基本料+パーージ費

但し、窒素を用いる場合は別途見積とし、放散で行う場合は見積りません。

品名	単位	区分	単価
パーージ基本料	円/式	税抜	4,800
		税込	5,280
パーージ費	円/m <sup>3</sup>	税抜	24,000
		税込	26,400

⑬エアーパージ・点火確認費

灯外内管の切断取出し・入取替・位置替工事に伴い複数の既設メーターを一時供給停止し、供給再開に伴いエアーパージ・点火確認をする費用で、供給停止するメーター個数から1を引いた個数で見積ります。

品名	単位	区分	単価
エアーパージ・点火確認費	円／個	税抜	1,200
		税込	1,320

⑭気密・点火試験費

1つのお申込みで複数のガスメーターを新規に取付ける、または複数の既設ガスメーターで行う灯内内管の増設・入取替・位置替・一部撤去の工事に適用し、対象のガスメーター個数から1を引いた個数で見積ります。

品名	単位	区分	単価
気密・点火試験費	円／個	税抜	2,000
		税込	2,200

### Ⅲ-7. 付帯工事費

#### ①はつり・補修 等

品 名		単位	区分	単 価			
品 名	壁厚			25mm 以下	32mm 40mm	50mm	80mm
はつり	***	円/m	税抜	3,580	7,170	11,210	14,350
			税込	3,938	7,887	12,331	15,785
はつり補修	***	円/m	税抜	2,690	5,830	8,970	11,660
			税込	2,959	6,413	9,867	12,826
穴あけ	160mm 以下	円/ヶ所	税抜	4,440	4,440	4,440	4,930
			税込	4,884	4,884	4,884	5,423
補修	161~ 200mm	円/ヶ所	税抜	3,630	3,630	3,630	4,040
			税込	3,993	3,993	3,993	4,444
穴あけ	201~ 300mm	円/ヶ所	税抜	5,920	5,920	5,920	6,730
			税込	6,512	6,512	6,512	7,403
補修	201~ 300mm	円/ヶ所	税抜	3,940	3,940	3,940	4,480
			税込	4,334	4,334	4,334	4,928
配管塗装(2回塗り)		円/m	税抜	1,100	1,500	1,500	1,500
			税込	1,210	1,650	1,650	1,650

品 名	単位	区分	単価
穴あけ(板壁等)	円/ヶ所	税抜	1,400
		税込	1,540
穴あけ補修(板壁等)	円/ヶ所	税抜	1,190
		税込	1,309

#### ②支持金物 等

品 名	単 位	区分	単 価	備考
アングルブラケット (亜鉛メッキ仕様)	円/個	税抜	14,340	幅300 L-40×40×3.2
		税込	15,774	
アングルブラケット (ステンレス製)	円/個	税抜	20,310	幅300 L-40×40×3.0
		税込	22,341	
アングルブラケット 取外し	円/個	税抜	390	
		税込	429	
受け台 (ドブメッキ仕様)	円/個	税抜	8,840	幅350・高さ300 L-50×50×4.5
		税込	9,724	
受け台 (ステンレス製)	円/個	税抜	21,320	幅350・高さ300 L-50×50×4.5
		税込	23,452	

品 名	単 位	区分	単 価				備考
			25mm以下	32・40mm	50mm	80mm	
吊振止金具 (ステンレス製)	円/個	税抜	1,130	1,250	1,380	1,570	メッキ製品とステンレス 製品の差額
		税込	1,243	1,375	1,518	1,727	

品 名	単 位	単 価		備考	
		税抜	税込		
メーター配管支持金具	20mm×20mm	円/個	1,360	1,496	取り付けメーターが6号以下で 数量1個の新設工事以外で、必 要な場合に計上します。
	25mm×25mm				
	32mm×32mm	円/個	4,200	4,620	
	40mm×40mm				

③管受台ベース設置

品名	単位	区分	単価	備考
管受台ベース設置	円/個	税抜	10,390	
		税込	11,429	

(作業内容) 樹脂製型枠(箱型)に、受け台(門型)の足を設置(挿入)し、型枠にモルタルを流込んで受け台を固定したものです。

注:樹脂製型枠2個、及びモルタル等の材料費を含んでおります。

④壁貫通管エポキシ樹脂補修

(円/ヶ所)

品名	壁貫通管エポキシ樹脂補修			
	200mm以下		201mm以上	
区分	税抜	税込	税抜	税込
15mm~25mm	12,880	14,168	13,260	14,586
32mm~40mm	13,870	15,257	15,140	16,654
50mm	16,050	17,655	19,380	21,318
80mm	18,250	20,075	26,990	29,689

⑤穴あけ(ダイヤモンドカッター)

壁厚	単位	区分	口径				
			50φ	75φ	100φ	125φ	150φ
100mm以下	円/ヶ所	税抜	9,820	11,460	13,100	15,150	18,420
		税込	10,802	12,606	14,410	16,665	20,262
101~160mm	円/ヶ所	税抜	9,820	11,460	13,100	15,150	18,420
		税込	10,802	12,606	14,410	16,665	20,262
161~200mm	円/ヶ所	税抜	13,100	15,560	17,190	20,060	24,570
		税込	14,410	17,116	18,909	22,066	27,027
201~260mm	円/ヶ所	税抜	16,380	19,240	21,700	25,380	30,710
		税込	18,018	21,164	23,870	27,918	33,781
261~300mm	円/ヶ所	税抜	19,650	23,340	25,790	30,300	36,850
		税込	21,615	25,674	28,369	33,330	40,535
301~400mm	円/ヶ所	税抜	26,200	31,120	34,390	40,540	49,140
		税込	28,820	34,232	37,829	44,594	54,054
401~500mm	円/ヶ所	税抜	32,760	39,310	43,400	50,770	61,830
		税込	36,036	43,241	47,740	55,847	68,013

⑥カッター切り

品名	単位	区分	単価		
			10cm以下	11~20cm	21~30cm
カッター切り	円/m	税抜	2,000	4,600	9,200
		税込	2,200	5,060	10,120

⑦コンクリートこわし・復旧

品名	単位	区分	単価		
			10cm以下	11~20cm	21~30cm
コンクリートこわし	円/m <sup>2</sup>	税抜	5,200	7,600	11,300
		税込	5,720	8,360	12,430
コンクリート復旧	円/m <sup>2</sup>	税抜	11,800	15,200	24,500
		税込	12,980	16,720	26,950

#### IV. 割増工事費

割増率は、以下のとおりとします。

項目	割増率
夜間	35%
休日	15%
小運搬	10%

#### V. 諸経費

諸経費率は、以下のとおりとします。

諸経費率	10%
------	-----

#### VI. 特殊工事

次の工事は、特殊事情によって行う工事のため、工事価格を以下に定めます。

①供給管先行によって発生する2mまでの埋設内管工事

品名	単位	単価	
PE管 30mm	円/m	税抜	7,000
		税込	7,700
PE管 50mm	円/m	税抜	11,000
		税込	12,100

注1:この場合、基本工事費及び諸経費は申し受けません。

注2:配管口径が50mmを超える場合については個別見積ります。

②8.69kW以下のガス機器の使用を対象としたフレキ管によるガス栓1ヶ所の増設工事  
但し、増設配管を取り出す箇所より上流にガス工事を伴わないものに限りです。

		使用する機器のガス消費量		
		4.07kw以下	5.81kw以下	8.69kw以下
フレキ管の 延長区分	10A	15m以下	15m以下	5m以下
	8A	9.9m以下	4.9m以下	不可
設置ガス栓		フレキガスコンセント(増設) フレキガスコンセント(増設モール型)		フレキ1/2UIネジガス栓 (原則、機器接続ガス栓)
配管方法		原則として露出配管(室内はご希望によりケース配管も可能)		

工事費	延長区分	単価	
	5m以下	税抜	23,000円
税込		25,300円	
5mを超えて10m以下	税抜	32,000円	
	税込	35,200円	
10mを超えて15m以下	税抜	41,000円	
	税込	45,100円	

注1:この場合基本工事費及び諸経費は申し受けません。

注2:延長区分は、設置するガス栓毎に元管より新たにフレキ管を取出した箇所からガス栓までのフレキ管延長とします。

注3:次の付帯工事と割増工事は、別途見積ります。

足場設置工事、ダイヤモンドカッターによる穴明及びその穴補修工事、屋外配管のモール等の工事、19時以降6時までの夜間及び休日に施工する工事