

単価表1

揭示用

内管工事見積単価表

既築戸建新設工事を除く

2026年10月1日 実施
(お申込み受付分から適用)



長野都市ガス株式会社


目 次

I. 工事費の構成と適用範囲	1
I-1. 工事費の構成	1
I-2. 適用範囲	1
I-3. 用語の定義	1
I-4. 工事費の割増	2
I-5. 工事費の算定	2
I-6. 見積金額の算定	2
I-7. その他	2
II. 基本工事費	3
III. 施工単価	3
III-1. 埋設管工事単価	3
①PLS管、PLP管、PE管、さや管付フレキ管	3
②PLS管、PLP管、PE管、さや管付フレキ管:[土工別途]	3
III-2. 非埋設管工事単価	4
①鋼管、フレキ管配管	4
III-3. 撤去工事単価	4
III-4. ガス栓工事単価	5
①ネジ工法	5
②フレキ工法	5
III-5. 特別材料費	6
①PEボールバルブ・分岐バルブ・メーターガス栓・UMメーターユニット	6
②ピット	6
③PC絶縁ソケット・エルボ	6
④鋼管ライザー管	6
⑤立て管用塩ビさや管(VP・VU)	6
⑥再連絡継手	7
⑦検圧プラグ	7
⑧ボールスライドジョイント	7
⑨ボールスライドジョイント防食カバー	7
III-6. 特別工事費	7
①配管を伴う鉄管接続	8
②フレキガス栓接続	8
③配管を伴うガスメーター取付費	8
④ガスメーター取付・取外費	8
⑤レジンメーター台	8
⑥お客さまご提出用写真代	8
⑦強化ガスホース取付	8
⑧金属フレキホース取付	8
⑨取出工事	9
⑩既設管結び工事	9
⑪掘削・埋戻し	9
⑫廃止管パージ費	9
⑬エアーパージ・点火確認費	10
⑭気密・点火試験費	10

Ⅲ-6. 付帯工事費	11
①はつり・補修 等	11
②支持金物 等	11
③管受台ベース	12
④壁貫通管エポキシ樹脂補修	12
⑤穴あけ(ダイヤモンドカッター)	12
⑥カッター切り	12
⑦コンクリートこわし・復旧	12
Ⅳ. 割増工事費	13
Ⅴ. 諸経費	13
Ⅵ. 特殊工事	13

I. 工事費の構成と適用範囲

I-1. 工事費の構成



(1) 工事費

工事費とは、工事価格と消費税相当額の和で、工事の施工に当たり通常要すると考えられる費用です。

(2) 工事価格

工事価格とは、工事原価と諸経費の和で、消費税相当額を含まない価格です。

(3) 工事原価

工事原価とは、直接工事費、及び共通仮設費の総額であり、下記の項目から構成されます。

- a. 基本工事費 新設、増設、撤去の各々の工事における基本的な工事の費用
- b. 埋設管工事費 $\text{＝埋設管単価} \times \text{設置延長}$
- c. 非埋設管工事費 $\text{＝非埋設管単価} \times \text{設置延長}$
- d. ガス栓工事費 $\text{＝ガス栓単価} \times \text{設置個数}$
- e. 特別材料費 お客さまの申込みまたは工事箇所の状況により、特別な材料を要する場合の工事費用
- f. 特別工事費 お客さまの申込みまたは工事箇所の状況により、特別の工程を要する場合の工事費用
- g. 付帯工事費 はつり・穴あけ・コンクリート壊し及び復旧・塗装等配管に付帯する工事が発生した場合の工事費用

(4) 諸経費

事務処理費、一般管理費等の工事原価に含まれない諸費用です。

(5) 消費税相当額

工事価格に消費税率を乗じた消費税相当額です。

I-2. 適用範囲

本単価は、木質系建物、鉄骨系建物の内管工事費見積に適用します。なお、既築戸建住宅における新設工事については、内管工事見積単価表(既築戸建新設工事)「単価表2」を適用します。

I-3. 用語の定義

本単価表で使用する用語の定義は以下のとおりとします。

(1) 工事種別

新 設	ガスメーターを新規に取付ける工事
増 設	既設ガス設備にガス栓を増やす工事
取替・入替・位置替	既設ガス設備を入・取替または移設する工事
撤 去	既設ガス設備を撤去する工事

(2) 建物種別

①木質系建物

建物の壁および床の構造を木質系材料で建築する建物。

但し、鉄骨系建物で建物の壁・床構造が木質材料で建築する建物を含む。

(在来工法・2×4・木質プレハブ工法 等)

②鉄骨系建物

鉄骨軸組で建物の壁または床構造のいずれかを軽量気泡コンクリート板(ALC)、プレキャストコンクリート板(PC)、セラミックス板など、工場であらかじめ作成した型材によって、建築する建物で、施工階が地上3階以下の建物。

I-4. 工事費の割増

夜間割増工事、休日割増工事の加算額の取扱いは以下によります。

(1) 夜間割増工事費

- ①お客さまのお申込みにより、午後7時から翌日の午前6時までの間に工事を行う場合に適用します。
- ②午後7時以降に待機を行った場合には、上記の他に待機時間に応じた費用を別途加算させていただきます。

(2) 休日割増工事費

お客さまのお申込みにより、休日に工事を行う場合に適用します。この場合の休日とは、日曜日、銀行法第15条第1項に規定する政令で定める日及び1月2～3日、12月29～31日をいいます。

I-5. 工事費の算定

$$\begin{aligned}\text{工事原価} &= (\text{基本工事費} + \text{埋設管工事費} + \text{非埋設管工事費} + \text{ガス栓工事費} \\ &\quad + \text{特別材料費} + \text{特別工事費} + \text{付帯工事費}) + (\text{割増工事費}) \\ &= (\text{基本工事費} + \text{埋設管工事費} + \text{非埋設管工事費} + \text{ガス栓工事費} \\ &\quad + \text{特別材料費} + \text{特別工事費} + \text{付帯工事費}) \times (1 + \text{割増率}) \\ \text{工事価格} &= \text{工事原価} + \text{諸経費} = \text{工事原価} \times (1 + \text{諸経费率}) \\ \text{工事費} &= \text{工事価格} + \text{消費税相当額} = \text{工事価格} \times (1 + \text{消費税率})\end{aligned}$$

I-6. 見積金額の算定

見積延長の計算は、管種・口径別に0.5m単位とし、端数は切り捨てます。但し、延長が0.5m未満の場合は、0.5mとします。

$$\begin{aligned}\text{見積金額} &= (a+b+c+d+e+f+g) \times (1 + \text{割増率}) \times (1 + \text{諸経费率}) \times (1 + \text{消費税率}) \\ &= (\text{基本工事費} + \text{埋設管単価} \times \text{延長} + \text{非埋設管単価} \times \text{延長} + \text{ガス栓単価} \times \text{個数} \\ &\quad + \text{特別材料費} + \text{特別工事費} + \text{付帯工事費}) \times (1 + \text{割増率}) \times (1 + \text{諸経费率}) \times (1 + \text{消費税率})\end{aligned}$$

但し、見積金額の算定にあたっては、千円未満の端数が生じないよう工事価格を減じて調整します。

I-7. その他

- (1) 本単価表に記載のない項目については、別途個別見積とします。
- (2) 見積金額には、法定福利費が含まれています。

Ⅱ. 基本工事費

新設、増設、撤去の施工を行うに当り、必ず発生する基本的な施工費用。
それぞれ、1工事について1式で計上します。
但し、取替・入替・位置替の基本工事費は増設の基本工事費を適用します。

(円/式)

工 種	金 額		備 考
	税抜	税込	
新 設	40,310	44,341	すべての号数のガスメーターを新設するときに、見積対象とします。 ① 設置するガスメーターが2.5～6号のとき、メーターユニット・付属材料及び設置工事費を含みます。 ② 設置するガスメーターが10号以上となるときは、基本工事費に加えて「配管を伴うガスメーター取付費」を見積ります。この場合、ガスメーター周り配管材料(一部除く)及び配管工事費を含みます。 (注)既築戸建新設工事の場合は、「単価表2」が適用となります。
増 設	8,520	9,372	施工に伴う既設管の漏洩検査費を含みます。
ガス栓単独増設	4,080	4,488	継手のみで行う総延長20cm未満の取出し1箇所で行うガス栓単独増設、位置替、取替工事、及び施工に伴う既設管の漏洩検査費を含みます。
撤 去	4,080	4,488	遮断、ガス放散、既設管1箇所の切断工事及び施工に伴う既設管漏洩検査費を含みます。

Ⅲ. 施工単価

以下に、各種施工の条件別、規格別の単価を示します。
また、特殊な工事、及び記載のない工種等で、この価格表に抛らない場合は、別途見積りとなります。

Ⅲ-1. 埋設管工事単価

①土中埋設を伴う、PLS管、PLP管、PE管、さや管付フレキ管の標準的な配管施工における単位延長当りの価格。

(円/m)

品 名	区分	20mm以下	25mm	32mm	40mm	50mm	80mm
PLS管	税抜	7,600	8,300	9,600	10,600		
	税込	8,360	9,130	10,560	11,660		
PLP管	税抜					14,600	22,500
	税込					16,060	24,750

(円/m)

品 名	区分	25mm	30mm	50mm	75mm	100mm
PE管	税抜	7,100	8,000	12,000	16,100	24,500
	税込	7,810	8,800	13,200	17,710	26,950

(円/m)

品 名	区分	10mm	15mm	20mm	25mm
さや管付フレキ管	税抜	6,900	7,000	7,100	7,700
	税込	7,590	7,700	7,810	8,470

②土木工事費を除いた、PLS管、PLP管、PE管、さや管付フレキ管の標準的な配管施工における単位延長当りの価格。

(円/m)

品 名	区分	20mm以下	25mm	32mm	40mm	50mm	80mm
PLS管	税抜	5,900	6,600	7,900	8,800		
	税込	6,490	7,260	8,690	9,680		
PLP管	税抜					12,800	20,500
	税込					14,080	22,550

(円/m)

品 名	区分	25mm	30mm	50mm	75mm	100mm
PE管	税抜	5,400	6,000	9,000	14,200	17,500
	税込	5,940	6,600	9,900	15,620	19,250

(円/m)

品 名	区分	10mm	15mm	20mm	25mm
さや管付フレキ管	税抜	5,300	5,300	5,500	6,100
	税込	5,830	5,830	6,050	6,710

Ⅲ-2. 非埋設管工事単価

①鋼管、フレキ管配管

白ガス管、カラー鋼管、フレキ管の標準的な配管施工における単位延長当りの価格。

(円／m)

品 名	区分	15mm	20mm	25mm	32mm	40mm	50mm	80mm
白ガス管	税抜	4,600	4,900	6,000	6,600	7,400	9,000	13,900
	税込	5,060	5,390	6,600	7,260	8,140	9,900	15,290
カラー鋼管	税抜	6,200	6,400	6,900	8,000	10,000	11,300	14,700
	税込	6,820	7,040	7,590	8,800	11,000	12,430	16,170

(円／m)

品 名	区分	10mm	15mm	20mm	25mm
フレキ管	税抜	3,300	4,000	4,200	4,900
	税込	3,630	4,400	4,620	5,390

Ⅲ-3. 撤去工事単価

配管の切断、撤去、運搬車への積込みまでの一連の標準的な作業であり、廃材処理に要する費用を含みます。撤去1箇所ごとに箇所数で見積りし、総延長が(撤去箇所×1m)を超えた数量を延長で見積ります。

撤去工事費＝箇所見積(撤去箇所数×撤去単価)＋延長見積(延長m×撤去単価)

但し、撤去の総延長mが、(撤去箇所数×1m)を超えない場合は、箇所見積のみとなります。

例1) 撤去箇所が4箇所、撤去総延長が4.5mの見積＝撤去単価×4箇所＋撤去単価×0.5m

例2) 撤去箇所が3箇所、撤去総延長が、2.5mの見積＝撤去単価×3箇所(延長見積なし)

土木工事は別途見積ります。

(円／箇所・m)

品 名	区分	32mm以下	40mm	50mm	80mm
撤去工事費	税抜	2,200	3,000	3,100	4,700
	税込	2,420	3,300	3,410	5,170

Ⅲ-4. ガス栓工事単価

①ネジ工法

ネジ工法による、各種ガス栓の取付、接続についての価格。

(円/個)

品 名		単 価		つまみ 有無	備 考
		税抜	税込		
露出ガス栓(1口)	13mmLAヒューズガス栓(営業用)	7,380	8,118	有	
	13mmLBヒューズガス栓(営業用)	8,100	8,910		
	ガスコンセント(露出)	5,020	5,522	無	
露出ガス栓(2口)	ガスコンセントW(露出)	9,260	10,186		
ネジガス栓	13mmLネジガス栓(給湯・厨房用)	5,100	5,610	有	
	15mmつまみガス栓	4,660	5,126		
	20mmつまみガス栓	5,180	5,698		
	25mmつまみガス栓	5,870	6,457		
	32mmつまみガス栓	10,540	11,594		
	40mmつまみガス栓	13,900	15,290		
	50mmつまみガス栓	17,340	19,074		

②フレキ工法

フレキ工法による、各種ガス栓の取付、接続についての価格。

(円/個)

（1）／ 価

品 名		単 価		つまみ 有無	備 考
		税抜	税込		
露出ガス栓（1口）	フレキガスコンセント（露出）	6,820	7,502	無	
露出ガス栓（2口）	フレキガスコンセント（W露出）	10,220	11,242		
埋込ガス栓（1口）	壁フレキガスコンセント*1	9,090	9,999	無	
	壁フレキガスコンセント（電気コンセント1口付）	10,690	11,759		
	壁フレキガスコンセント（電気コンセント2口付）	11,290	12,419		
	壁貫通フレキガスコンセント（丸穴）	10,590	11,649		
	床フレキガスコンセント（丸穴）	10,780	11,858		
埋込ガス栓（2口）	壁フレキガスコンセント（W埋込）	13,390	14,729		
ネジガス栓	フレキ 1/2UL ネジガス栓 10・15mm	4,030	4,433	有	
	フレキ 1/2UL ネジガス栓（おねじ） 10・15mm	5,500	6,050		
	フレキ 1/2UI ネジガス栓 10・15mm	4,480	4,928		
	フレキ 3/4UI ネジガス栓 20mm	5,370	5,907		
	フレキ 3/4UI ネジガス栓 25mm	6,060	6,666		
	フレキ 3/4UL ネジガス栓 20mm	5,700	6,270		
	フレキ 13mm Lネジガス栓	5,870	6,457		
	フレキ 13mm LAネジガス栓	9,870	10,857		

*1 ガスコンセント(Sコンロ)・(S超厚壁)、薄型フレキガスコンセント埋込、壁フレキガスコンセントのいずれかを
使用する場合に適用します。

Ⅲ-5. 特別材料費

①PEボールバルブ・分岐バルブ・メーターガス栓・UMメーターユニット

(円／個)

品 名	区分	30mm	50mm	75mm	100mm
PEボールバルブ	税抜	36,550	42,700	84,810	136,490
	税込	40,205	46,970	93,291	150,139

(円／個)

品 名	区分	15mm	20mm	25mm	32mm	40mm	50mm	80mm
分岐バルブ	税抜	7,620	7,890	8,910	11,880	15,160	20,830	33,400
	税込	8,382	8,679	9,801	13,068	16,676	22,913	36,740
メーターガス栓	税抜		5,070	5,730	7,950	10,530	13,450	
	税込		5,577	6,303	8,745	11,583	14,795	
UMメーターユニット	税抜		8,380					
	税込		9,218					

注：メーターガス栓及びUMメーターユニットは新設基本工事費対象ガスメーター以外で必要な場合に見積ります。

②ピット

品 名		単位	単 価	
			税抜	税込
26型ピット	A	円／組	22,220	24,442
	B	円／組	24,360	26,796
レジンピット	B	円／組	86,280	94,908
	C	円／組	84,070	92,477

③PC絶縁ソケット・エルボ

(円／個)

品 名	区分	15mm	20mm	25mm	32mm	40mm	50mm	80mm
PC絶縁ソケット・エルボ	税抜	2,790	2,930	3,130	3,520	3,800	5,270	8,390
	税込	3,069	3,223	3,443	3,872	4,180	5,797	9,229

④鋼管ライザー管

品 名	単位	単 価	
		税抜	税込
鋼管ライザー管30mm×25mm(直管・曲管)	円／本	3,200	3,520

⑤立て管用塩ビさや管 (VP・VU)

品 名	単位	単 価	
		税抜	税込
32mm以下	円／箇所	1,480	1,628
40mm	円／箇所	1,900	2,090
50mm	円／箇所	1,980	2,178
75mm	円／箇所	2,860	3,146

⑥再連絡継手

品 名	単位	単 価	
		税抜	税込
再連絡継手 25mm・32mm	円／本	15,220	16,742

⑦検圧プラグ

品 名	単位	単 価	
		税抜	税込
検圧プラグ	円／個	2,490	2,739

注：新設基本工事費対象ガスメーター以外で必要な場合に見積ります。

⑧ボールスライドジョイント

品 名		単位	単 価	
			税抜	税込
ボールスライドジョイント	32mm	円／本	170,600	187,660
	50mm	円／本	221,200	243,320
	80mm	円／本	344,800	379,280

注：許容変位量が200mmを超える場合は別途見積ります。

⑨ボールスライドジョイント防食カバー

品 名		単位	単 価	
			税抜	税込
ボールスライドジョイント 防食カバー	32mm	円／個	23,100	25,410
	50mm	円／個	29,800	32,780
	80mm	円／個	37,800	41,580

Ⅲ-6. 特別工事費

①配管を伴う鉄管接続

(円／箇所)

品 名	区分	15mm	20mm	25mm	32mm	40mm	50mm
鉄管接続	税抜	6,810	7,090	8,200	9,150	10,040	12,170
	税込	7,491	7,799	9,020	10,065	11,044	13,387

注：配管延長は0.5m以下とします。0.5mを超える場合は、超えた数量を白ガス管単価で別途見積ります。

②フレキガス栓接続

品 名	単位	単 価	
		税抜	税込
フレキガス栓接続	円／箇所	1,650	1,815

③配管を伴うガスメーター取付費

(円／個)

品 名	区分	10号	16号	25号	40号	65号以上
配管を伴う取付費	税抜	22,060	29,380	42,010	46,170	76,540
	税込	24,266	32,318	46,211	50,787	84,194

注：新設基本工事費に見込まれているメータ取付に要する金額を差し引いた価格。

④ガスメーター取付・取外費

(円／個)

品 名	区分	2.5～6号	10号	16号	25号	40号	65号以上
ガスメーター取付費	税抜	3,360	5,040	5,890	16,130	21,180	32,150
	税込	3,696	5,544	6,479	17,743	23,298	35,365
ガスメーター取外費	税抜	1,680	2,520	3,360	6,730	8,410	13,460
	税込	1,848	2,772	3,696	7,403	9,251	14,806

注：新設1個目のガスメーター取付は新設基本工事費に含みます。

⑤レジンメーター台

品 名	単位	単 価	
		税抜	税込
レジンメータ台	円／組	18,600	20,460

⑥お客さまご提出用写真代

品 名	単位	単 価	
		税抜	税込
お客さまご提出写真代	円／枚	560	616

⑦強化ガスホース取付

品名	単位	区分	500mm以下	900mm以下
13mm強化ガスホース (SL自在型)	円／個	税抜	7,060	8,110
		税込	7,766	8,921
13mm強化ガスホース (S型)	円／個	税抜	5,230	6,010
		税込	5,753	6,611
20mm強化ガスホース (S型)	円／個	税抜	11,690	
		税込	12,859	
25mm強化ガスホース (S型)	円／個	税抜	15,560	
		税込	17,116	

⑧金属フレキホース取付

品名	単位	区分	400mm以下	500mm以下
フレキシブルホース 15mm (屋内外兼用)	円／個	税抜	5,580	9,490
		税込	6,138	10,439
フレキシブルホース 20mm (屋内外兼用)	円／個	税抜	6,560	11,470
		税込	7,216	12,617

品名	単位	区分	650mm以下
フレキシブルホース 15mm (屋内小型給湯器用)	円／個	税抜	4,260
		税込	4,686

⑨取出工事

(円／箇所)

			元管口径 (PE管口径)	25mm以下	32mm (30mm)	40mm	50mm	80mm (75mm)	100mm
切断 取出 *1	鋼管	露出切断取出	税抜	12,970		13,960	15,990	26,690	
			税込	14,267		15,356	17,589	29,359	
		埋設切断取出	税抜	17,450		19,420	21,660	32,120	
			税込	19,195		21,362	23,826	35,332	
	フレキ管	露出フレキ切断取出	税抜	9,690					
			税込	10,659					
		埋設フレキ切断取出	税抜	17,640					
			税込	19,404					
	PE管×PE管切断取出		税抜	12,230	12,580		14,220	19,350	31,300
			税込	13,453	13,838		15,642	21,285	34,430
PE融着取出*2			税抜	15,480	15,650		16,390	18,080	20,830
			税込	17,028	17,215		18,029	19,888	22,913
穿孔取出*3	鋼管×フレキ管	税抜	7,750						
		税込	8,525						
マジックジョイント取出*4			税抜	33,660	36,740	42,760	45,260	66,710	106,740
			税込	37,026	40,414	47,036	49,786	73,381	117,414
ガス栓分岐取出*5 プラグ止からの取出			税抜	2,580			3,010	3,450	
			税込	2,838			3,311	3,795	

注：供給管工事を伴う場合、供給管工事で施工する末端配管からの取出しについては見積りません。

*1 既設管の一部を切断して新たにガス管を分岐取出する工事。分岐に使用する材料費を含みます。

*2 既設PE管からPE継手を使用してPE管を分岐取出する工事。

*3 既設鋼管を穿孔して新たにフレキ管を分岐取出する工事。

*4 既設鋼管を穿孔して新たに鋼管を分岐取出する工事。

*5 既設管のプラグ止またはガス栓部から新たに配管を引延ばしする工事。

⑩既設管結び工事

(円／箇所)

品 名		区分	32mm以下	40mm	50mm	80mm
結び工事	露出管	税抜	7,930	8,660	10,500	16,380
		税込	8,723	9,526	11,550	18,018
	埋設管	税抜	7,690	8,450	10,900	17,550
		税込	8,459	9,295	11,990	19,305

注1:結び工事には材料費(メカニカル継手)を含みます。

注2:土木工事は別途見積ります。

⑪掘削・埋戻し費

工 種	単位	区分	単価
掘削費	円／m ³	税抜	16,200
		税込	17,820
埋戻し費	円／m ³	税抜	9,500
		税込	10,450

⑫廃止管パージ費

廃止管(残置)の管内のガスを圧送または吸着パージする費用で、管内容積を0.1単位で見積ります。

廃止管パージ費＝パージ基本料＋パージ費

但し、窒素を用いる場合は別途見積とし、放散で行う場合は見積りません。

工 種	単位	区分	単価
パージ基本料	円／式	税抜	5,000
		税込	5,500
パージ費	円／m ³	税抜	25,200
		税込	27,720

⑬エアーパージ・点火確認費

灯外内管の切断取出し・入取替・位置替工事に伴い複数の既設メーターを一時供給停止し、供給再開に伴いエアーパージ・点火確認をする費用で、供給停止するメーター個数から1を引いた個数で見積ります。

品 名	単位	区分	単価
エアーパージ・点火確認費	円／個	税抜	1,200
		税込	1,320

⑭気密・点火試験費

1つのお申込みで複数のガスメーターを新規に取付ける、または複数の既設ガスメーターで行う灯内内管の増設・入取替・位置替・一部撤去の工事に適用し、対象のガスメーター個数から1を引いた個数で見積ります。

品 名	単位	区分	単価
気密・点火試験費	円／個	税抜	2,000
		税込	2,200

Ⅲ-7. 付帯工事費

①はつり・補修 等

品 名		単位	区分	単 価			
品 名	壁厚			25mm 以下	32mm 40mm	50mm	80mm
はつり	***	円／m	税抜	3,760	7,530	11,770	15,070
			税込	4,136	8,283	12,947	16,577
はつり補修	***	円／m	税抜	2,820	6,120	9,420	12,240
			税込	3,102	6,732	10,362	13,464
穴あけ	160mm 以下	円／ヶ所	税抜	4,660	4,660	4,660	5,180
			税込	5,126	5,126	5,126	5,698
補修		円／ヶ所	税抜	3,810	3,810	3,810	4,240
			税込	4,191	4,191	4,191	4,664
穴あけ	161～ 200mm	円／ヶ所	税抜	6,220	6,220	6,220	7,060
			税込	6,842	6,842	6,842	7,766
補修		円／ヶ所	税抜	4,140	4,140	4,140	4,710
			税込	4,554	4,554	4,554	5,181
穴あけ	201～ 300mm	円／ヶ所	税抜	14,380	14,380	14,380	16,220
			税込	15,818	15,818	15,818	17,842
補修		円／ヶ所	税抜	7,750	7,750	7,750	8,740
			税込	8,525	8,525	8,525	9,614
配管塗装(2回塗り)		円／m	税抜	1,200	1,600	1,600	1,600
			税込	1,320	1,760	1,760	1,760

品 名	単位	区分	単価
穴あけ(板壁等)	円／ヶ所	税抜	1,490
		税込	1,639
穴あけ補修(板壁等)	円／ヶ所	税抜	1,230
		税込	1,353

②支持金物 等

品 名	単 位	区分	単 価	備考
アングルブラケット (亜鉛メッキ仕様)	円／個	税抜	14,490	幅300
		税込	15,939	L-40×40×3.2
アングルブラケット (ステンレス製)	円／個	税抜	20,460	幅300
		税込	22,506	L-40×40×3.0
アングルブラケット 取外し	円／個	税抜	410	
		税込	451	
受け台 (ドブメッキ仕様)	円／個	税抜	8,990	幅350・高さ300
		税込	9,889	L-50×50×4.5
受け台 (ステンレス製)	円／個	税抜	21,470	幅350・高さ300
		税込	23,617	L-50×50×4.5

品 名	単 位	区分	単 価				備考
			25mm以下	32・40mm	50mm	80mm	
吊振止金具 (ステンレス製)	円／個	税抜	1,130	1,250	1,390	1,570	メッキ製品とステンレス 製品の差額
		税込	1,243	1,375	1,529	1,727	

品 名		単 位	単 価		備考
			税抜	税込	
メーター配管支持金具	20mm×20mm	円／個	1,440	1,584	取り付けメーターが6号以下で 数量1個の新設工事以外で、必 要な場合に計上します。
	25mm×25mm				
	32mm×32mm	円／個	4,470	4,917	
	40mm×40mm				

③管受台ベース設置

品 名	単位	区分	単 価	備考
管受台ベース設置	円／個	税抜	12,180	
		税込	13,398	

(作業内容) 樹脂製型枠(箱型)に、受け台(門型)の足を設置(挿入)し、型枠にモルタルを流込んで受け台を固定したものです。

注:樹脂製型枠2個、及びモルタル等の材料費を含んでおります。

④壁貫通管エポキシ樹脂補修

(円／ヶ所)

品 名	壁貫通管エポキシ樹脂補修			
壁 厚	200mm以下		201mm以上	
区 分	税抜	税込	税抜	税込
15mm～25mm	13,680	15,048	14,090	15,499
32mm～40mm	14,740	16,214	16,090	17,699
50mm	17,050	18,755	20,590	22,649
80mm	19,410	21,351	28,700	31,570

⑤穴あけ(ダイヤモンドカッター)

壁厚	単位	区分	口径				
			50 φ	75 φ	100 φ	125 φ	150 φ
100mm以下	円／ヶ所	税抜	10,220	11,920	13,630	15,760	19,170
		税込	11,242	13,112	14,993	17,336	21,087
101～160mm	円／ヶ所	税抜	10,220	11,920	13,630	15,760	19,170
		税込	11,242	13,112	14,993	17,336	21,087
161～200mm	円／ヶ所	税抜	13,630	16,180	17,890	20,870	25,560
		税込	14,993	17,798	19,679	22,957	28,116
201～260mm	円／ヶ所	税抜	17,040	20,020	22,570	26,410	31,950
		税込	18,744	22,022	24,827	29,051	35,145
261～300mm	円／ヶ所	税抜	20,440	24,280	26,830	31,520	38,340
		税込	22,484	26,708	29,513	34,672	42,174
301～400mm	円／ヶ所	税抜	27,260	32,370	35,780	42,170	51,120
		税込	29,986	35,607	39,358	46,387	56,232
401～500mm	円／ヶ所	税抜	34,080	40,890	45,150	52,820	64,320
		税込	37,488	44,979	49,665	58,102	70,752

⑥カッター切り

品 名	単 位	区分	単 価		
			10cm以下	11～20cm	21～30cm
カッター切り	円／m	税抜	2,100	4,800	9,500
		税込	2,310	5,280	10,450

⑦コンクリートこわし・復旧

品 名	単 位	区分	単 価		
			10cm以下	11～20cm	21～30cm
コンクリート こわし	円／㎡	税抜	5,400	8,000	11,800
		税込	5,940	8,800	12,980
コンクリート 復旧	円／㎡	税抜	12,000	15,500	24,900
		税込	13,200	17,050	27,390

IV. 割増工事費

割増率は、以下のとおりとします。

項 目	割 増 率
夜 間	35%
休 日	15%
小 運 搬	10%

V. 諸経費

諸経費率は、以下のとおりとします。

諸経費率	10%
------	-----

VI. 特殊工事

次の工事は、特殊事情によって行う工事のため、工事価格を以下に定めます。

①供給管先行によって発生する2mまでの埋設内管工事

品 名	単位	単 価	
PE管 30mm	円／m	税抜	8,000
		税込	8,800
PE管 50mm	円／m	税抜	12,000
		税込	13,200

注1:この場合、基本工事費及び諸経費は申し受けません。

注2:配管口径が50mmを超える場合については個別見積ります。

②8.69kW以下のガス機器の使用を対象としたフレキ管によるガス栓1ヶ所の増設工事
但し、増設配管を取り出す箇所より上流にガス工事を伴わないものに限りです。

		使用する機器のガス消費量		
		4.07kw以下	5.81kw以下	8.69kw以下
フレキ管の 延長区分	10A	15m以下	15m以下	5m以下
	8A	9.9m以下	4.9m以下	不可
設置ガス栓		フレキガスコンセント(増設) フレキガスコンセント(増設モール型)		フレキ1/2UIネジガス栓 (原則、機器接続ガス栓)
配管方法		原則として露出配管(室内はご希望によりケース配管も可能)		

工事費	延長区分	単価	
	5m以下	税抜	24,000円
		税込	26,400円
	5mを超えて10m以下	税抜	33,000円
		税込	36,300円
	10mを超えて15m以下	税抜	42,000円
		税込	46,200円

注1:この場合基本工事費及び諸経費は申し受けません。

注2:延長区分は、設置するガス栓毎に元管より新たにフレキ管を取出した箇所からガス栓までのフレキ管延長とします。

注3:次の付帯工事と割増工事は、別途見積ります。

足場設置工事、ダイヤモンドカッターによる穴明及びその穴補修工事、屋外配管のモール等の工事、19時以降6時までの夜間及び休日に施工する工事